

# 广东省职业病防治院应急指挥平台 消防安装改造工程 招标公告

我院本次采购应急指挥平台消防安装改造工程项目，地点位于海康街 68 号，采用询价方式进行招标采购，有关事项如下：

- 1、项目名称：应急指挥平台消防安装改造工程项目；
- 2、项目编号：GDZFYSB202101-03；
- 3、采购人名称：广东省职业病防治院；
- 4、采购人施工地址：广州市海珠区海康街 68 号辅助楼四楼
- 5、本项目招标最高限价：¥7.9 万元。
- 6、施工工期：签订合同后 10 日历天。
- 7、采购内容及要求：见附件清单。
- 8、合格的投标人

8.1、具有独立承担民事责任的能力；且在国内注册的法人实体（企业法人营业执照副本、组织机构代码证、国税及地税登记证原件）；

8.2、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力

8.3、具有消防工程维修或安装资质。

9、以上复印件，招标人必要时要求投标人提供原件核对。

10、投标报价人需按照附件清单要求，提供用户需求书响应表，并提供投标货物的品牌、型号、详细技术资料、配置清单、安全检测合格证及质保期限。

11、报价还包含：设计（需符合最新消防要求）、安全措施费、社保、各项保险、运输（含一、二次运输、人工搬运、余坭外运）安装、配合费、调试、培训、验收、竣工图纸、含税发票等。

12、以上资料必须密封在标准的档案袋内，并在封面上注明投标项目名称、公司、联系人姓名及手机电话号码。

13、有意参加本项目的投标人，标前可到现场了解，联系人陈先生，手机：13924188929

14、符合资格的投标人应当在 2021 年 01 月 13 日至 2021 年 01 月 20 日 期间（上午 08:00 至 12:00，下午 14:00 至 17:00，法定节假日除外），请把投标文件递交（或邮寄）到广州市海珠区新港西路海康街 68 号，广东省职业病防治院办公楼 405 房。联系人：钟小姐，联系电话：020-34063091。

2021年01月13日

## 附件

一、应急指挥平台消防工程安装自动喷淋灭火系统所需材料如下：

- 1.1、DN100 镀锌管。
- 1.2、DN25 镀锌管。
- 1.3、DN100 信号阀。
- 1.4、DN100 水流指示器。
- 1.5、DN25 弯头。
- 1.6、DN25 三通。
- 1.7、114\*33 卡丝大小头。
- 1.8、DN100 卡箍。
- 1.9、角铁。
- 1.10、DN25 直通。
- 1.11、喷淋头。
- 1.12、DN100 弯头。
- 1.13、DN100 挡板。
- 1.14、DN100 管码。
- 1.15、DN25 管码等设备。
- 1.16、DN100 闸阀

二、本项增加火灾自动报警系统所需设备材料如下：

- 2.1、感烟探测器。
- 2.2、手动报警按钮。
- 2.3、警铃。
- 2.4、消火栓按钮。
- 2.5、输入模块。

三、楼梯口消火栓箱移位所需设备材料如下：

- 3.1、DN65 镀锌管。
- 3.2、DN65 三通。
- 3.3、消火栓头。
- 3.4、软管卷盘。
- 3.5、消火栓箱。

四、设备材料要求及报价如下：

编号	设备名称	品牌	型号	数量	单位	单价	金额	备注
1	DN100 镀锌管			70	米			国标
2	DN100 闸阀			1	个			国标
3	DN25 镀锌管			190	米			国标
4	DN100 信号阀			1	个			国标
5	DN100 水流指示器			1	个			国标
6	DN25 弯头			35	个			国标

7	DN25 三通			30	个			国标
8	114*33 卡丝大小头			10	个			国标
9	DN100 卡箍			35	个			国标
10	180 米角铁			190	米			国标
11	DN25 直通			35	个			国标
12	喷淋头国标			35	个			国标
13	DN100 弯头			25	个			国标
14	DN100 挡板			1	个			国标
15	DN100 管码			50	个			国标
16	DN25 管码			50	个			国标
17	大红油漆			1	项			
18	松节水			1	项			
19	液体胶水			35	瓶			国标
20	楼面开洞 DN130			6	个			含修复
21	感烟探测器			13	套			国标
22	手动报警按钮			2	套			国标
23	警铃			3	套			国标
24	消火栓按钮			1	套			国标
25	输入模块			2	套			
26	1.5 平方双绞线			250	米			国标
27	4 分镀锌线管			80	米			国标
28	DN65 镀锌管			12	米			国标
29	DN65 三通			2	个			国标
30	DN65 栓头			2	个			国标
31	软管卷盘			1	个			国标
32	消火栓箱			1	个			国标
33	零配件			1	项			
34	人工费、安全措施 费等			1	项			
小计								
税金								
合计								

#### 五、本项目系统接入

- 5.1、消防喷淋水管及相关控制必须接入本院现有喷淋系统。
- 5.2、消防报警系统必须接入本院消防控制中心主机。